

Folgekosten nach Erwerb

Bahnhofstrasse 27, 8855 Wangen SZ · Parz. 25 · gemischtes MFH (Altbau, ~1979)

RAPHAEL JANS ARCHITEKTEN ETH/SIA

Studie 2622 · Grobkostenschätzung

Stand 19.06.2026 · nach Besichtigung

ERWERBSKOSTEN GEBÄUDE
(REFERENZ)

CHF 3.0 Mio

JANS-Kaufempfehlung; Angebot 3.1 / Bank
2.9

FOLGEKOSTEN 5–10 JAHRE

CHF 0.95–1.6 Mio

Pflicht-Instandsetzung + Dachausbau (±25
%)

ANTEIL AM KAUFPREIS

≈ 31–53 %

on top — Punktwert rund 42 %

A INSTANDSETZUNG BESTAND — notwendig/empfohlen, unabhängig vom Dachausbau

BAUTEIL	BEZUG · FLÄCHENKENNWERT	HORIZONT	BANDBREITE	KOSTEN CHF
Fenster (Ersatz)	~150 m ² · 900–1'300/m ²	~5 J fällig		135'000–195'000 Ø 165'000
Dach (Eindeckung + Nachdämmung)	~300 m ² · 350–600/m ²	akut–mittel		105'000–180'000 Ø 145'000
Wärmeerzeugung (Öl → Fernwärme)	~45 kW · inkl. Tankraum- Rückbau	~10 J		50'000–90'000 Ø 70'000
Wärmeverteilung (Radiat. + Leitungen)	~720 m ² EBF · 130–260/m ²	bedingt ¹		95'000–190'000 Ø 140'000
Sanitär (Steig-/ Leitsystem)	538 m ² HNF · 130–280/m ²	bedingt ²		70'000–150'000 Ø 110'000
Elektro	Zustand gut — nur Anpassung	gering		0–30'000 Ø 15'000

Zwischentotal A — Instandsetzung Bestand

rund 0.46–0.84 Mio

B DACHAUSBAU — optional, Wertentwicklung: Maisonette WHG 3 (OG2+DG) → zwei Wohnungen

Umbau zu 2 Einheiten	195.7 m ² HNF · 2'400– 3'840/m ²	Projekt		470'000–750'000 Ø 600'000
----------------------	---	---------	--	-------------------------------------

Zwischentotal B — Dachausbau (Wüest-Umbaukennwert = Neubau 4'800/m² ×
Eingriffstiefe 50–80 %)


rund 0.47–0.75 Mio

KAUFPREIS UND FOLGEKOSTEN IM VERHÄLTNIS



■ Erwerb Gebäude ■ A — Instandsetzung (Pflicht, Ø) ■ B — Dachausbau (optional, Ø) Total Investition gerundet ≈ CHF 4.25 Mio

WANN FÄLLT WAS AN? — Zeithorizont



Methodik & Quellen. Flächenkennwerte-Ansatz (Bezugsfläche × CHF/
Einheit), BKP 1–5, inkl. MwSt, Preisstand 2026, Deutschschweiz.
Dachausbau nach **Wüest-Umbaulogik**: Neubaukennwert Wohnen MFH
~4'800/m² HNF (Wüest Dimensions 2022 + SIA 2020, teuerungsbereinigt) ×
Eingriffstiefe-Faktor. Flächen aus GRÜLER-Vermessung 14.01.2026;
Zustände aus Besichtigung 19.06.2026. Bauteil-Erneuerungskennwerte =
JANS-Marktorientierung (keine Submissionswerte).

¹ **Wärmeverteilung** nur bei Anschluss an Fernwärmeverbund
(Niedertemperatur-Inkompatibilität der Altanlage). ² **Sanitär** Vollersatz
Leitsystem v. a. bei Realisierung Dachausbau. **Überschneidung**: bei
gemeinsamer Ausführung sind Teile von Sanitär/Dach-Dämmung im DG
bereits in B enthalten → ca. 50'000–100'000 nicht doppelt budgetieren.
Vorbehalt: Grobschätzung ±25 %, keine Kostengarantie; ersetzt keine
Submission. Fotos der Besichtigung noch nicht ausgewertet.